

Техничке спецификације и предмер радова

Извођење радова на изградњи и одржавању објекта акумулације "Стубо-Ровни"

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ПАРТИЈУ 3

Партија 3. Радови на одржавању пута Стубо - Брезовице (локација нове цркве)

У склопу водопривредног система Ровни поред бране и акумулације изведени су инспекцијски и локални пут . Услед ових падавина оштећени су инспекцијски путеви на реци Сушица,Јабланица и Ледењак.

Неопходни су радови на поправци туцаничког застора на овим саобраћајницама, машинско чишћење чишћење склизнутог земљовитог и другог материјала , чишћење наноса и цевастих пропуста, уређење берме са ручним ископом, машинско кавање камених косина багером, у циљу редовног одржавања пута.

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПУТА СТУБО – БРЕЗОВИЦЕ (ЛОКАЦИЈА НОВЕ ЦРКВЕ)

ред.бр.	опис позиције	јед.мере	количина	јед.цена	укупно
1	приpremни радови				
1.1	Изнајмљивање депоније. Позиција обухвата : проналазак, закуп, одржавањедепоније,одржавање прилаза депонији и испуњење (извршење) свих ставки Уговора потписаних са власником депоније, у времену од почетка радова до примопредаје објекта Инвеститору. Средња транспортна даљина до депоније СТД=15км. Паушални обрачун.	паушал	1,00		
1.2	Геодетски радови . Радови обухватају : геодетски снимак нултог стања терена, геодетски снимак изведених радова, обрада података и израда доказница количина радова. Паушални обрачун.	паушал	1,00		
	укупно приpremни радови				
2	главни радови				
2.1	Ручно чишћење наноса из цевастих пропуста. Позиција обухвата превоз радника, одстрањивање свих наноса и отпадака из пропуста са утоваром у колица, превоз уз косину на 10м, ручни утовар у камион и превоз на депонију СТД=10км.	ком	15,00		

2.2	Уређење берме. Позиција обухвата превоз радника, уређење береме са ручним ископом до 10 цм, ручни утовар и превоз материјала на депонију. Обрачун по М².	М²	1.450,00		
2.3	Машинско кресање денивелисане банке. Позиција обухвата, кресање банке у слоју од=10цм грејдером 90 % и ручним дотеривањем 10 %, са разастирањем материјала низ косину насипа . Обрачунпо М².	М²	8.500,00		
2.4	Машинско крпање камених косина багером , са утоваром у возило и превозом на депонију. Обрачун по М³.	М³	70,00		
2.5	Машинско чишћење склизнутог земљовитог и другог материјала са утоваром и одвозом на депонију. Локација клизишта на стациономи 1+110 км . Обрачун по м³.				
а	Материјал III и IV категорије	М³	200,00		
б	Материјал V и VI категорије	М³	150,00		
2.6	Ручно чишћење материјала из одрона у зони асфалтне риголе, утоваром и одвозом на депонију. Предметне деонице су : 1.500,0 м; 200 м; 700 м и 550 м.Материјал V и VI категорије. Обрачун по М'.	М'	2.950,00		
2.7	Чишћење материјала V и VI категорије од одрона са асфалтног коловоза са утоваром и одвозом на депонију до 10 км. Радове се изводе комбиновано 50% машински и 50% ручно . Обрачун по М³.	М³	180,00		
укупно главни радови					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	
ГЛАВНИ РАДОВИ	
УКУПНО РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а	